

Byggesettbeskrivelse: *Lenvikhytta*

Yttervegg:

- Topp/bunnsvill: 36 x 148
- Stender: 36 x 148mm + 36 x 48mm innvendig lekter
- Utvendig kledning: 36 x 48mm lekter og 19 x 123mm stående kledning
- Vindtetting: Vindtett asfaltplate + vindtett duk
- Isolasjon: 150mm + 50mm Glava
- Dampsperre: Diffusjonstett plast 0.15mm
- Innvendig kledning: Ferdigmalt Huntonit eller pernille gran i tørre rom
- I våtrom benyttes gipsplater eller pernille gran.

Bjelkelag:

- 48 x 198mm gulvbjelker med påspikret bord for stubbgolvsplater.
- 12mm stubbgolvsplater, forhudningspapp, klemlekter, 200mm isolasjon og 22mm golvplate.

Tak:

- Takkonstruksjonen består av W-takstoler med senteravstand 600mm eller lofttakstoler. Eventuelt limtre og takåser med senteravstand 600mm.
- Himling: 12mm takplater eller pernille gran, dampsperre og 250mm isolasjon.
- Taktekking: Undertak (ventex e.l.) 48mm lekter, taktro og shingel.
- Takutstikk: Langvegger 500mm og gavlvegg 400mm kledd med 4"bord, vindskibord leveres i 6"

Innvendig vegg:

- Bærevegg: 36 x 98mm stender/line , 100mm isolasjon og 12mm panel eller ferdigmalte veggplater på begge sider.

Byggesettbeskrivelse: *Lenvikhytta*

- Lettvegg: 36 x 68mm stender/line, 70mm isolasjon og 12mm panel eller ferdigmalte veggplater på begge sider.
- I våtrom og bod benyttes ubehandlet gipsplater eller pernille gran.

Dører:

- Hoveddør: Hvit standard m/furukarm og messingvrider.
- Balkongdør: Standard hvit Trenor eller lignende.
- Boddør: Panelt fyllingsdør.
- Innvendig dør: Standard hvit fyllingsdør eller ferdig lakkert furufyllingsdør.

Vinduer:

- Hvitmalt 2 lags glass.
- Listverk og foringer leveres hvitmalt eller ubehandlet.

Blikkenslagerarbeid:

- Beslag for dører og vinduer som står i trevegg, takrenner m/nedløp levert i stål.

Balkonger/trapp:

- Dragere og bjelker leveres trykkimpregnert, søylefundamenter og søylesko er ikke medregnet.
- Terrasse dekke leveres 28 X 120mm impregnerte bord.
- Rekkverk leveres etter gjeldende forskrifter.

Innvendig trapp:

- Hemsstige lages etter mål

Byggesettbeskrivelse: *Lenvikhytta*

Følger ikke med i standard leveranse:

- Kjøkkeninnredning.
- Hvitevarer
- Varmeovner.
- Baderomsinnredning.
- Membran og fliser
- Garderobe.
- Malerarbeid, lakk, tapet, gulvbelegg og arbeid i forbindelser med dette.
- Grave og grunnarbeider/tomtarbeid/fundamentering.
- Mur/ betong, pipe med beslag.
- Skodder/sprosser og spesielle vindu/døromramming kan leveres på bestilling etter byggherres ønske.
- Sanitær og elektriske installasjoner.
- Ut/innvendig belysning
- Kommunale særkrav.
- Snekkerarbeid, kun etter avtale.

Byggesett:

- Byggesettet omfatter alle tre og platematerialer, dører og vinduer, hemsstige, isolasjon, papp og plastfolier, samt taktekkingsmaterialer.
- I byggesettprisen inngår ingen arbeider eller underleverandører til snekkerarbeid, blikkenslagerarbeid, mur/pussarbeid eller malerarbeid.

Elementer:

- Alle hytter med stående kledning kan leveres som "elementhytte", hytter med liggende bordkledning kan og leveres i elementer, men uten påsatt bordkledning.
- Elementene leveres i 1200mm/ 600mm og hjørneelement 600x600mm samt tilpassningselement.

Byggesettbeskrivelse: *Lenvikhytta*

- Våre elementer håndteres/monteres lett vint av to mann.

Tilleggsutstyr:

Etter ønske så kan vi levere:

- Skrå himling
- Rundtømmer-panel
- Kjøkken
- Vask/wc utstyr
- Vindusskodder og sprosser
- Alternativ taktekke
- Profilert rekkverk, vindskibord, pynteknekter til vinduene, dreide terrassestolper og lignende.
- Elektriske installasjoner (Også alternative energikilder slik som sol og vindkraft)
- Ovn m/røykkanal
- Maskinspiker.

Mange av våre hytter er populære levert med husstandard , kontakt oss for mer informasjon.

952 99 760

post@lenvikhytta.no